

**Zestawienie wymaganych parametrów
ślusarki aluminiowej wraz z zakresem robót**

| | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil | ALIPLAST IMPERIAL + lub ALUPROF SA MB 70 kolorystyka do uzgodnienia wg palety RAL |
| Współczynnik przenikania ciepła U(max) drzwi | 1,5 [W/m ² K] |
| Rodzaj szyb | niskoemisyjna szyba zespolona obustronnie bezpieczna O2, szyba matowa |
| Izolacyjność akustyczna | 35dB – 40 dB |
| Uszczelka | EPDM |
| Samozamykacz | GEZE 2000 – 10 szt. |
| Inne | Klamki dwustronne z szyldami, zamek zapadkowy z wkładką i kompletem 3 szt. kluczy, próg aluminiowy, odbojniki drzwiowe |
| Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu | aprobaty, atesty, certyfikaty |
| Zakres robót | inwentaryzacja wszystkich drzwi, demontaż starej ślusarki drzwiowej, dostawa nowej ślusarki drzwiowej, rozkucie otworu drzwiowego do przygotowania pod montaż boczny, montaż boczny ościeży do ściany w celu zachowania istniejącego światła prześwitu otworu drzwiowego czyli szerokość i wysokość otworu drzwiowego wykucie w ścianie gniazd na klucze, naprawa i uzupełnienie tynków oraz ubytków w elewacji w systemie STO, montaż kątowników podtynkowych w glifie drzwiowym wraz z wyrównaniem płaszczyzny ścian i ułożeniem gładzi gipsowych, pomalowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych w rejonie wymienianych drzwi z zachowaniem istniejącej kolorystyki budynku, odtworzenie cokołów, naprawa posadzki lastrykowej, montaż odbojników, wywiezienie gruzu, utylizacja starej ślusarki. |