

## Wytyczne do projektowania

Lp.	Adres / dane terenu	Zakres projektowanych prac remontowych
<b>OSIEDLE „JAGIELLOŃSKA”</b>		
1.	<b>PATIO Jagiellońska 3 i 5a</b>  <i>bilans terenu 868 m<sup>2</sup></i>  <i>istniejąca nawierzchnia utwardzona 735 m<sup>2</sup></i>  <i>istniejąca zielen 133 m<sup>2</sup></i>	<u>Roboty rozbiórkowe:</u> * 1) rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych wraz z wywozem gruzu, 2) rozebranie murów oporowych wraz z fundamentami i wywozem gruzu, 3) wykonanie korytowania pod nowe nawierzchnie <u>II Budowa murów oporowych:</u> * 1) budowa murów oporowych wys. 40 cm na fundamentach 2) budowa murów oporowych wys. 120 cm na fundamentach <u>III Nawierzchnie:</u> * 1) nawierzchnie jezdne na wzmocnionej podbudowie 2) nawierzchnie piesze na podbudowie 3) schody na podbudowie 4) krawężniki i obrzeża <u>IV Zielen i wyposażenie terenu:</u> * 1) przygotowanie terenu - wymiana gruntu 2) nasadzenia krzewów 3) wyposażenie w ławki – siedziska, kosze i stojaki rowerowe <u>V Uzgodnienia:</u> Należy wykonać również projekt drogowy z projektem wysokościowym i uzgodnieniami do STWiOR. <u>VI Dokumentacja kosztorysowa</u> Wykonanie przedmiarów i kosztorysów w programie Norma. - 4 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej – ath.

\* szczegółowy zakres prac projektowo - kosztorysowych wg koncepcji integracyjnej zagospodarowania przestrzeni publicznej Jagiellońska 3 i 5A z dnia 10.12.2020 r. do wglądu w Administracji i do uzgodnienia z Administracją „Jagiellońska” podczas wizji lokalnej na ww. obiektach przed przystąpieniem do prac projektowych.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

